



HERGESTELLT
IN DER SCHWEIZ
NISCHENPROFIS

Berechnung Herstellerkosten ohne Chromstahlnische

RG-Datum	Menge ohne Verschnitt	Preis Brutto exkl. MWST.	Betrag exkl. MWST.
Abdichtungsbahn	0.2 m2	18.37	3.67
Abdichtung Ecken Innen	4 Stück	10.71	42.84
Abdichtungsband	4.08 m1	6.39	26.07
Abdichtung Ecken aussen	4 Stück	10.71	42.84
Schnittschutzband gemäss SIA 271/1	2.2 m1	14.96	32.91
Verputz, Kleber, Hartschaumträgerplatten dünn	Kleinmengen	5	5.00
		Materialkosten Total	153.33
		Rabatt 30%	45.99
		Materialkosten Total	107.34
Spitzarbeiten und Platten verlegen ist die gleiche Zeitgebung			
Spachteln, Verputzen oder ausgleichen mit Hartschaum- trägerplatten, Abdichten, Schnittschutzband einlegen	1.30 Stunden	90	135.00
		Stundenberechnung Total	135.00
		Gesamttotal der Nische	242.34